

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>1</b>	<b>Uitbreiding woning</b>	
<b>A1-110</b>	<b>Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond</b>	<b>€ 28.500,00</b> Vast
	<p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekening. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht.</p> <p>De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van de schuifpui wordt verbreed naar 3,1 meter zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding.</p> <p>De verwarming wordt uitgebreid, de elektrapunten worden verplaatst en er wordt een extra plafondblichtpunt aangebracht.</p> <p>De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p> <p>NB Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.</p> <p>Als het volgens de ventilatie-eisen nodig is, worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoerventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.</p>	
<b>A1-210</b>	<b>Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond</b>	<b>€ 38.000,00</b> Vast
	<p>Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 2,4 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekeningen. Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. De afmeting van de schuifpui wordt verbreed naar 3,1 meter zodat voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding.</p> <p>De verwarming wordt uitgebreid, de loze leiding wordt naar de achtergevel verplaatst en er wordt een extra plafondblichtpunt aangebracht. Daarnaast worden er twee extra dubbele wandcontactdozen direct bij de achtergevel geplaatst.</p> <p>De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p> <p>NB Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde erfdiensbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen.</p> <p>Als het volgens de ventilatie-eisen nodig is worden er extra afzuigventiel(en) c.q. toevoerventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box geplaatst wordt.</p>	

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>3</b>	<b>Gevelwijzigingen</b>	
<b>A3-000</b>	<b>Aanpassen gevelkozijn keuken (colorbel onderkozijn)</b>	<b>€ 1.500,00</b> Vast
	In de keukenruimte wordt het gedeelte van het raamkozijn onder de kalf voorzien van een colorbel paneel in plaats van het standaard blank glas. Aan de binnenzijde van het raamkozijn wordt het binnenspouwblad, voor het gedeelte wat voorzien is van colorbel, dichtgezet. het binnenspouwblad wordt aan de bovenzijde afgewerkt met een vensterbank.	
<b>A3-100</b>	<b>Wijzigen positie schuifend deel schuifpui</b>	<b>€ 150,00</b> Vast
	Het schuifgedeelte van de basis schuifpui wordt omgewisseld met het vaste gedeelte van de schuifpui.	
<b>A3-220</b>	<b>Verbreden basis schuifpui achtergevel circa 3,1 m</b>	<b>€ 2.950,00</b> Vast
	De basis schuifpui in de achtergevel op de begane grond wordt uitgevoerd met een breedte van ongeveer 3,1 meter, zoals aangegeven op de optietekening.  Materiaal en afwerking is conform de basis schuifpui.  NB Deze optie is alleen te kiezen indien niet gekozen wordt voor de optie uitbouw.	
<b>A3-230</b>	<b>4-delige schuifpui 3,8 meter</b>	<b>€ 4.250,00</b> Vast
	In de achtergevel op de begane grond wordt een 4-delige schuifpui met een breedte van ongeveer 3,8 meter, zoals aangegeven op de optietekening, aangebracht. De schuifpui krijgt twee schuivende delen in het midden en twee vaste delen aan weerszijde.  Materiaal en afwerking is conform de basis schuifpui.  NB Deze optie is alleen te kiezen indien niet gekozen wordt voor de optie uitbouw.	

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>A3-231</b>	<b>4-delige schuifpui 3,8 meter</b>	<b>€ 3.550,00</b> Vast
	<p>De basis schuifpui in de achtergevel op de begane grond wordt verbreed naar een 4-delige schuifpui met een breedte van ongeveer 3,8 meter, zoals aangegeven op de optietekening. De schuifpui krijgt twee schuivende delen in het midden en twee vaste delen aan weerszijde.</p> <p>Materiaal en afwerking is conform de basis schuifpui.</p>	
<b>A3-300</b>	<b>Openslaande dubbele tuindeur met zijlichten circa 3,1 m</b>	<b>€ 3.630,00</b> Vast
	<p>NB Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met een gekozen optie uitbouw.</p> <p>In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,1 m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd in kleur conform de kleuren- en materialenstaat, zoals aangegeven bij de gevelkozijnen, en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.</p> <p>NB Deze optie is alleen te kiezen indien niet gekozen wordt voor de optie uitbouw.</p>	
<b>A3-301</b>	<b>Openslaande dubbele tuindeur met zijlichten circa 3,1 m</b>	<b>€ 2.390,00</b> Vast
	<p>In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,1 m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd in kleur conform de kleuren- en materialenstaat, zoals aangegeven bij de gevelkozijnen, en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.</p> <p>NB Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met een gekozen optie uitbouw.</p>	

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>A3-310</b>	<b>Openslaande dubbele tuindeur met zijlichten circa 3,8 m</b>  In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,8 m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd in kleur conform de kleuren- en materialenstaat, zoals aangegeven bij de gevelkozijnen, en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.  NB Deze optie is alleen te kiezen indien niet gekozen wordt voor de optie uitbouw.	<b>€ 4.530,00</b> Vast
<b>A3-311</b>	<b>Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,8 m</b>  In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,8 m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd in kleur conform de kleuren- en materialenstaat, zoals aangegeven bij de gevelkozijnen, en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.  NB Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met een gekozen optie uitbouw.	<b>€ 3.300,00</b> Vast
<b>A3-360</b>	<b>Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren achtergevel</b>  De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren.	<b>€ 150,00</b> Vast
<b>A3-400</b>	<b>Schuifpui in voorgevel</b>  In de voorgevel op de begane grond wordt in plaats van het standaard raamkozijn een schuifpui (2-delig) aangebracht, zoals aangegeven op de optietekening. De schuifrichting wordt aangebracht aan de trapzijde.  Materiaal en afwerking is conform de basis schuifpui.  NB Door de beperkte vrije toegang van circa 82cm wordt deze schuifpui niet als een officiële woningstoegang aangemerkt.	<b>€ 3.300,00</b> Vast

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>A3-410</b>	<b>Wijzigen positie schuivend deel schuifpui</b>  Het schuifgedeelte van de schuifpui -optie A3-400- wordt omgewisseld met het vaste gedeelte van de schuifpui.	<b>€ 150,00</b> Vast
<b>A3-500</b>	<b>Openslaande dubbele tuindeur voorgevel</b>  In de voorgevel op de begane grond wordt in plaats van het standaard raamkozijn een houten kozijn met openslaande deuren geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 2-delig kozijn met openslaande deuren wordt gemaakt van hardhout, dekkend geschilderd in kleur conform de kleuren- en materialenstaat, zoals aangegeven bij de gevelkozijnen, en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst.	<b>€ 4.800,00</b> Vast
<b>A3-550</b>	<b>Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren voorgevel</b>  De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren -optie A3-500- wordt omgewisseld met de passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren.	<b>€ 150,00</b> Vast
<b>A3-600</b>	<b>Aanpassen kleur schuifpui achtergevel</b>  De kleur van de schuifpui in de achtergevel aanpassen naar de kleur grijsbeige RAL1019.	<b>€ 220,00</b> Vast
<b>A3-601</b>	<b>Aanpassen kleur dubbele deuren (draaiende delen) achtergevel</b>  De kleur van de dubbele deuren (draaiende delen) in het kozijn met openslaande deuren aanpassen naar de kleur grijsbeige RAL1019.	<b>€ 220,00</b> Vast
<b>A3-700</b>	<b>Matglas in badkamerraam</b>  Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het complete raamkozijn van de badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.	<b>€ 275,00</b> Vast
<b>A3-702</b>	<b>Matglas in badkamerraam 2e verdieping</b>  Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het raam van de badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.  NB Deze optie is alleen te kiezen indien gekozen wordt voor de optie extra badkamer op de 2e verdieping.	<b>€ 550,00</b> Vast

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>5</b>	<b>Energieopties</b>	
<b>A5-203</b>	<b>Vergroten capaciteit voorraadvat boiler</b>	<b>€ 900,00</b> Vast
	<p>De capaciteit van de standaard boiler wordt aangepast van 200 liter naar 240 liter. Vanwege de voorschriften qua onderhoud dan wel eventuele vervanging van de voorraadboiler wordt de deurkozijn aangepast naar een verdiepingshoge deurkozijn waarin boven de deur een spiegelstuk geplaatst wordt.</p> <p>Met een voorraadvat van 150 liter, in combinatie met de douche-warmte terugwinning, kunt u comfortabel douchen: meer dan 40 minuten bij een douche van 9 liter mengwater per minuut.</p> <p>Bij een douche die meer water gebruikt dan 9 liter per minuut, wordt de maximale douche-tijd korter. Let op: Ook het warm water in de keuken komt in de basis uit het voorraadvat.</p> <p>Met een voorraad van 240 liter kunt u een standaard ligbad van 180 liter (waar ongeveer 115 liter warm water in gaat) vullen en dan blijft er ook nog warm water over voor een douchebeurt bij een douche van 9 liter mengwater per minuut.</p>	
<b>A5-400</b>	<b>Oplaadpaal voor opladen elektrische auto</b>	<b>€ 5.500,00</b> Vast
	<p>Aan de buitenzijde van de berging wordt een oplaadpaal aangebracht, type New Motion Home Advanced. De groepenkast wordt uitgebreid met een aardlekautomaat en vanuit de meterkast wordt een voeding naar de laadpaal aangebracht evenals een UTP leiding voor de loadbalancing.</p> <p>NB Deze optie is NIET mogelijk bij de volgende bouwnummers: 20,21, 22, 23 en 24.</p>	

**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>1</b>	<b>Indelingen</b>	
<b>B1-200</b>	<b>Slaapkamer 2 vergroten</b>	<b>€ 520,00</b> Vast
	De wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 2 wordt ongeveer 70 cm verplaatst richting slaapkamer 1. Hierdoor wordt in slaapkamer 2 ruimte gecreëerd voor een kastenwand. De positie van de plafondlichtpunten wordt niet aangepast. De verwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie.	
<b>B1-220</b>	<b>Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en vergroten slaapkamer 2</b>	<b>€ 85,00</b> Vast
	De wand tussen slaapkamer 1 en 3 vervalt, zodat er een grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Het deurkozijn met deur van slaapkamer 1 vervalt ook en de sparing wordt dichtgezet met een lichte scheidingswand. De draairichting van de deur van slaapkamer 3 wordt gespiegeld. De positie van de plafondlichtpunten wordt niet aangepast en de lichtschakelaars worden -gecombineerd- naast het deurkozijn van slaapkamer 3 aangebracht. De wand tussen slaapkamer 1 en 2 wordt ongeveer 70 cm verplaatst richting slaapkamer 1. De verwarming en WTW wordt aangepast naar de nieuwe indeling.  Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.	
<b>B1-230</b>	<b>Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en een inloopkast in slaapkamer 1</b>	<b>€ 1.120,00</b> Vast
	De wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 3 vervalt, zodat er een grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Het deurkozijn met deur van slaapkamer 1 vervalt ook en de sparing wordt dichtgezet met een lichte scheidingswand. De draairichting van de deur van slaapkamer 3 wordt aangepast en de lichtschakelaars worden naast het deurkozijn aangebracht. De wandcontactdoos op de wand tussen de slaapkamers wordt verplaatst binnen de vergrote slaapkamer. Het plafondlichtpunt van slaapkamer 1 wordt op dezelfde lijn als die van slaapkamer 3 aangebracht. In de slaapkamer worden twee verdiepingshoge scheidingswanden geplaatst met daartussen een doorloop van ongeveer 1,0 meter breed. Zo ontstaat er tussen de grote slaapkamer en slaapkamer 2 een inloopkast. De kopse kanten van de scheidingswanden worden niet verder afgewerkt. In de inloopkast wordt een plafondlichtpunt en een lichtschakelaar aangebracht. De verwarming en WTW wordt aangepast naar de nieuwe indeling.  Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.	

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B1-300</b>	<b>Slaapkamer 3 wordt inloopkast</b>	<b>€ 700,00</b> Vast
	<p>Het deurkozijn tussen slaapkamer drie en de overloop komt te vervallen en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. In de wand tussen slaapkamer drie en slaapkamer één wordt een verdiepingshoge doorloop van ongeveer 1 meter breed aangebracht bij de achtergevel. De kopse kant van de scheidingswand wordt verder niet afgewerkt.</p> <p>De lichtschakelaar van het lichtpunt in slaapkamer 3 (nu inloopkast) wordt aan de kant van de slaapkamer aangebracht, op de scheidingswand bij de doorloop.</p> <p>De verwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling.</p> <p>Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.</p>	
<b>2</b>	<b>Keuken</b>	
<b>B2-000</b>	<b>Verplaatsen complete keukenopstelling naar woonkamer (achter)</b>	<b>€ 2.600,00</b> Vast
	<p>De complete installatie (elektra- en loodgieterspunten) van de standaard keukenopstelling wordt verplaatst naar het woonkamergedeelte achter de trapkast/opgang.</p> <p>Vanuit de woonkamer wordt een wandcontactdoos verplaatst naar de woningscheidende wand in de (oude) keukenruimte. Naast deze wandcontactdoos wordt een loze leiding aangebracht. Op de binnenwand tussen de entree en de oude keukenruimte wordt een extra wandcontactdoos en loze leiding aangebracht.</p> <p>De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie.</p> <p>NB Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een keukenopstelling via Thuis - de Showroom.</p> <p>De afzuigpunten in het keukengedeelte worden niet verplaatst en ook de inblaasventielen in het woongedeelte blijven gehandhaafd op de posities volgens contracttekening. Kan mogelijk comfortklachten geven vanwege kookluchten.</p>	



**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B2-001</b>	<b>Verplaatsen complete keukenopstelling naar woonkamer (midden)</b>	<b>€ 2.200,00</b> Vast
	<p>De complete installatie (elektra en loodgieterspunten) van de standaard keukenopstelling wordt verplaatst naar het woonkamergedeelte tegenover de trapkast/opgang (tussen keuken en zitgedeelte in). Vanuit de woonkamer wordt een wandcontactdoos verplaatst naar de woningscheidende wand in de oude keukenruimte. Naast deze wandcontactdoos wordt een loze leiding aangebracht. Op de binnenwand tussen de entree en de oude keukenruimte wordt een extra wandcontactdoos en loze leiding aangebracht.</p> <p>De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie.</p> <p>NB Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een keukenopstelling via Thuis - de Showroom. De afzuigpunten in het keukengedeelte worden niet verplaatst en ook de inblaasventielen in het woongedeelte blijven gehandhaafd op de posities volgens contracttekening. Kan mogelijk comfortklachten geven vanwege kookluchten.</p>	
<b>B2-100</b>	<b>Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom</b>	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
	<p>De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor oplevering aangepast.</p> <p>NB De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.</p>	
<b>3</b>	<b>Badkamer en toiletruimte</b>	
<b>B3-003</b>	<b>Badkamer inclusief badaansluiting</b>	<b>€ 1.850,00</b> Vast
	<p>Aan de voorgevel wordt een complete aansluiting ten behoeve van een ligbadcombinatie aangebracht.</p> <p>NB Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met sanitair-, wand- en vloerafwerking via Thuis - de Showroom. Extra kosten voor een ligbadcombinatie zijn niet opgenomen in deze optie.</p> <p>Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie vergroten capaciteit voorraad boilervat.</p>	

**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B3-004</b>	<b>Badkamer op de zolderverdieping</b>	<b>€ 34.500,00</b> Vast
	<p>Op de tweede verdieping wordt in de ruimte achter de trapopgang, gedeeltelijk ten koste van slaapkamer 5, een 2e badkamer gesitueerd door het plaatsen van binnenwanden en een binnendeur met binnendeurkozijn zonder bovenlicht. De deurkozijn met deur, draairichting wordt aangepast, van slaapkamer 5 wordt nu de toegang tot de badkamer. Er wordt een nieuw deurkozijn met deur geplaatst voor slaapkamer 5. De wandcontactdoos, lichtschakelaar en wandlichtpunt van slaapkamer 5 komt naast het nieuwe deurkozijn van de slaapkamer.</p> <p>In de badkamer wordt een wandlichtpunt met lichtschakelaar aangebracht, een elektrische radiator en aansluitingen ten behoeve van een douche-, wastafel- en toiletcombinatie. Op de aansluitingen wordt sanitair aangebracht en de wanden en vloer worden voorzien van afwerking gelijk aan het sanitair en wand- en vloerafwerking van de basis badkamer.</p> <p>De afvoeren worden op een aparte standleiding aangebracht via een lepe hoek van de trap die hiervoor wordt aangebracht. De afvoer ten behoeve van de toiletcombinatie wordt over de vloer, achter de douchehoek langs, aangebracht.</p> <p>De badkamer wordt voorzien van een afzuigpunt. De vloerverwarming in slaapkamer 5 wordt aangepast.</p> <p>NB Indien noodzakelijk wordt de WTW-unit aangepast naar grotere capaciteit. Vanaf de overloop heeft de badkamer een opstap van ongeveer 10cm en is de verdiepingshoogte van de badkamer ongeveer 2,4 meter. Het buitengevelkozijn wordt aangepast op de verdiepingshoogte.</p>	
<b>B3-100</b>	<b>Sanitair en wand- en vloerafwerking volgens opdracht Thuis - de showroom</b>	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
	<p>Het sanitair en de wand- en vloerafwerking (wandpanelen en PVC vloertegels) in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom.</p> <p>NB Bouwkundige aanpassingen en/of verplaatsingen van loodgieterswerk, CV en elektra zijn niet opgenomen in deze offerte.</p>	

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
1	<b>Loodgieter</b>	
<b>C1-100</b>	<b>Buitenkraan bij voordeur (koudwater)</b>	<b>€ 550,00</b> Vast
	Het aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat (koudwater) aan de voorzijde van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst ter hoogte van de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.	
<b>C1-110</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan bij voordeur (koudwater)</b>	<b>€ 950,00</b> Vast
	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) aan de voorgevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst ter hoogte van de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.	
<b>C1-160</b>	<b>Buitenkraan achtergevel (koudwater)</b>	<b>€ 650,00</b> Vast
	Het aanbrengen van een buitenkraan met gevelplaat (koudwater) aan de achterzijde van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de trapkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.	
<b>C1-170</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan achtergevel (koudwater)</b>	<b>€ 1.050,00</b> Vast
	Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat (koudwater) aan de achtergevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de trapkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat aftappunt en leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via een afsluitkraan.	

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C1-190</b>	<b>Vuilwaterafvoer achtergevel</b>  Het aanbrengen van een afvoer met schrobput voorzien van een RVS deksel aan de achtergevel van de woning. De afvoer wordt, op maaiveldhoogte, ter plaatse van de buitenkraan aangebracht . De schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool.  U stelt de schrobput na oplevering zelf op de juiste hoogte.	<b>€ 990,00</b> Vast
<b>2</b>	<b>Elektra</b>	
<b>C2-120</b>	<b>Extra dubbel wandcontactdoos in de meterkast</b>  Aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (opbouw) in de meterkast.	<b>€ 155,00</b> Vast
<b>C2-150</b>	<b>Datapunt op overloop 1e verdieping</b>  Op de overloop op de eerste verdieping wordt op de schacht een bedrade leiding aangebracht ten behoeve van een WiFi router voor data naar de meterkast.	<b>€ 380,00</b> Vast
<b>C2-202</b>	<b>Uitgebreid loze leidingenpakket</b>  Er worden er zes loze leidingen in de woning aangebracht op de volgende posities: A - naast wandcontactdoos bij achtergevel woonkamer trapzijde; B - naast wandcontactdoos bij achtergevel slaapkamer 3; C - naast wandcontactdoos bij achtergevel slaapkamer 1; D - naast wandcontactdoos bij voorgevel slaapkamer 2; E - naast wandcontactdoos bij achtergevel slaapkamer 5 niet trapzijde; F - naast wandcontactdoos bij voorgevel slaapkamer 4.  De loze leidingen worden op de hoogte aangebracht zoals voor deze elektrapunten aangegeven staat in de Technische Omschrijving.	<b>€ 1.200,00</b> Vast
<b>C2-210</b>	<b>Elektrapakket slaapkamer 1 t.b.v. televisie-aansluiting</b>  Op de wand tussen slaapkamer 1 en 3 wordt een dubbele wandcontactdoos en een loze leiding aangebracht op een hoogte van circa 1800mm +vloer. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en afgedekt met een blinde plaat. De controledraad kan niet gebruikt worden als trekdraad.	<b>€ 390,00</b> Vast

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-440</b>	<b>Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos aan de achtergevel</b>  Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep aan de achtergevel, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is niet aangesloten op een schakelaar.	<b>€ 220,00</b> Vast
<b>C2-700</b>	<b>Bestaande loze leiding woonkamer afmonteren met CAI</b>  Bestaande loze leiding (bij achtergevel, niet trap-zijde) bedraden met een radio/tv-aansluiting (COAX-kabel) en afmonteren met een CAI-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd.  NB Bij meer dan twee afgemonteerde CAI-aansluitingen adviseren wij om via uw eigen provider een versterker in de meterkast te laten monteren.	<b>€ 155,00</b> Vast
<b>C2-715</b>	<b>Bestaande loze leiding woonkamer afmonteren t.b.v. data (UTP cat6).</b>  Bestaande loze leiding (bij achtergevel, niet trap-zijde) bedraden met een UTP cat 6 kabel en afmonteren met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd.	<b>€ 155,00</b> Vast
<b>C2-722</b>	<b>Loze leiding afmonteren met CAI</b>  Het bedraden van een of meerdere loze leidingen uit optie C2-202 met een radio/tv-aansluiting (COAX-kabel) en afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd.  Betreffende loze leiding(en) -mogelijkheid A t/m F- in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening.  NB Bij meer dan twee afgemonteerde CAI-aansluitingen adviseren wij om via uw eigen provider een versterker in de meterkast te laten monteren.	<b>€ 155,00</b> Per stuk

**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-723</b>	<b>Loze leiding afmonteren met CAI</b>	<b>€ 155,00</b> Vast
	Het bedraden van de loze leiding uit optie C2-210 met een radio/tv-aansluiting (COAX-kabel) en afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd.	
	NB Bij meer dan twee afgemonteerde CAI-aansluitingen adviseren wij om via uw eigen provider een versterker in de meterkast te laten monteren.	
<b>C2-724</b>	<b>Loze leiding afmonteren met CAI</b>	<b>€ 155,00</b> Per stuk
	Het bedraden van de een of twee loze leidingen uit de optie verplaatsen keukenopstelling met een radio/tv-aansluiting (COAX-kabel) en afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd.	
	Betreffende loze leiding(en) -mogelijkheid G en/of H- in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening.	
	NB Bij meer dan twee afgemonteerde CAI-aansluitingen adviseren wij om via uw eigen provider een versterker in de meterkast te laten monteren.	
<b>C2-732</b>	<b>Loze leiding afmonteren met Data-aansluiting (UTP cat6)</b>	<b>€ 155,00</b> Per stuk
	Het bedraden van een of meerdere loze leidingen uit optie C2-202 met een UTP cat 6 kabel en afgemonteerd met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd.	
	Betreffende loze leiding(en) -mogelijkheid A t/m F- in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening.	
<b>C2-733</b>	<b>Loze leiding afmonteren met Data-aansluiting (UTP cat6)</b>	<b>€ 155,00</b> Vast
	Het bedraden van de loze leiding uit optie C2-210 met een UTP cat 6 kabel en afgemonteerd met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd.	
<b>C2-734</b>	<b>Loze leiding afmonteren met Data-aansluiting (UTP cat6)</b>	<b>€ 155,00</b> Per stuk
	Het bedraden van de een of twee loze leidingen uit de optie verplaatsen keukenopstelling met een UTP cat 6 kabel en afgemonteerd met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd.	
	Betreffende loze leiding(en) -mogelijkheid G en/of H- in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening.	

**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-775</b>	<b>Bedrade leiding inclusief schakelaar t.b.v. zonwering</b>	<b>€ 370,00</b> Vast
	<p>Het leveren en aanbrengen van een bedrade leiding vanaf de centraaldoos (lichtpunt in de ruimte) naar een tussendoos waar vanuit een loze leiding eindigt in de achtergevel (trapzijde). De loze leiding eindigt naast de gevelopening op ca. 2600 mm boven de afgewerkte begane grondvloer. De leiding wordt compleet afgemonteerd en voorzien van een schakelaar.</p> <p>Let op: Voor de zonwering zijn geen bouwkundige aanpassingen gedaan. De later aan te brengen zonwering moet op deugdelijke wijze worden bevestigd. De montage en het aanbrengen van voorzieningen zijn ter beoordeling van de leverancier van de zonwering. Plaats de zonwering niet zonder aanvullende voorzieningen aan de gevel.</p>	
<b>C2-800</b>	<b>Buitenlichtpunt op een aparte schakelaar aan achtergevel</b>	<b>€ 215,00</b> Vast
	<p>Het leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt (inbouw) aan de achtergevel (trapzijde) op een schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt vis circa 2,1 meter +maaiveld. De schakelaar wordt aan de binnenzijde op de achtergevel aangebracht, de hoogte zoals in de Technische Omschrijving aangegeven.</p>	
<b>D</b>	<b>AFBOUW</b>	
<b>1</b>	<b>Binnendeuren</b>	
<b>D1-100</b>	<b>Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier</b>	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
	<p>U geeft opdracht voor het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens de bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.</p> <p>NB In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur.</p>	

# KEUZELIJST



**Project** : 52 woningen De Goudvogel | Vlaardingen

Werknummer : 4014749P

**Woningtype** : 1 Parkwoning Hoek

**Datum** : 25-05-2022

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>D</b>	<b>AFBOUW</b>	
<b>2</b>	<b>Vensterbanken</b>	
<b>D2-200</b>	<b>Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (beige)</b>  In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in de gehele woning uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Bianco MI; - Beige MI; - Toscane MI.	<b>€ 250,00</b> Vast
<b>D2-300</b>	<b>Vensterbanken, kleur wijzigen in de gehele woning (grijs)</b>  In plaats van de basiskleur vensterbank (kleur Bianco C) worden de vensterbanken in de gehele woning uitgevoerd in één van de volgende, naar uw voorkeur, kleuren: - Grigio MI; - Polare MI; - Titano MI; - Hardsteen MI.	<b>€ 400,00</b> Vast
<b>3</b>	<b>Trappen</b>	
<b>D3-100</b>	<b>Trappen volgens opdracht trappenleverancier</b>  U geeft opdracht voor het aanpassen van de trappen (kleur grondverf, trapleuning en/of keuze voor dichte trap) in de woning, zoals aangegeven via de website van onze trappenleverancier.	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
<b>6</b>	<b>Tuin</b>	
<b>D6-001</b>	<b>Zandpakket in achtertuin</b>  Het vervangen van de bovenste laag grond in de achtertuin door een zandpakket van circa 20 cm. Het zandpakket wordt niet aangetrild.	<b>€ 2.350,00</b> Vast